

Spandoeken kunnen worden afgewerkt met een tunnelzoom. Hieronder tref je de aanleverspecificaties voor (enkelzijdig bedrukte) spandoeken met een tunnelzoom. Als voorbeeld is een spandoek van 80 x 110 cm gebruikt.

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 1 cm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld). - Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst. - Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.


PVC -Mesh

Doek	80 x 110 cm
Tunnel	8 cm
Breedte lasnaden	4 cm
Snijmarge	1 cm rondom
Aan te leveren formaat	82 cm x 112 cm

Zijaanzicht



- Snijmarge, tevens aan te leveren formaat
- Afgewerkt formaat
- Lasnaad
- Tunnel



Vlaggendoek

Doek	80 x 110 cm
Tunnel	5 cm
Ruimte	stiknaden 1 cm
Snijmarge	2,5 cm rondom
Aan te leveren formaat	85 cm x 115 cm

Zijaanzicht



- Snijmarge, tevens aan te leveren formaat
- Afgewerkt formaat
- Stiknaad
- Tunnel

